LAND BRANDENBURG

Verfahrensablauf
Entschlammung Spreewaldfließe bei Anwendung des Sprühverfahrens

	1. Jahr				2. Jahr												3. Jahr	
	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.
Jahresplanung Gewässerunterhaltung	jährlich												jährlich					
Festlegung von Gewässerabschnitten für Entschlammungsnmaßnahmen der 3 Folgejahre	bis Oktober																	
Jährlicher Behördentermin zur verbindlichen Festlegung der Planungsanforderung		Oktober-November												Oktober-November				
Vorbereitende Planung und Erarbeitung der Unterlagen für Befreiungen, Ausnahmen und Genehmigungen sowie Nachweis forstl. oder naturschutzfachl. Erfordernis gem. § 12 Abs. (8) BBodSchV Behörde			November - Mai												November - Mai			
Bewertung anhand der Bodenart-Nutzungsmatrix (entscheidung über Anwendbarkeit des								April - Mai										
Abstimmung mit Flächeneigentümern								April - Mai										
Antragstellung behördl. Zulassungen, Befreiungen etc. entsprechend der Festlegungen aus dem Behördentermin								bis Ende Mai										
Vor-Ort-Termin zur Erläuterung und Abstimmung der Maßnahmen im Rahmen der behördl. Verfahren									Mai - Juli									
Behördliche Entscheidungen, Genehmigung, Befreiung, Ausnahme										bis Ende August								
Absammeln von Muscheln 2 Wochen vor der Entschlammung											ab Mitte Juli (2 Wochen vor Entschlammung)							
Entschlammung und Versprühen												August - Februar						
kontinuierliche Forstetzung... (Festlegung weiterer Gewässerabschnitte)																	→	